Инструкция по установке и использованию на балки

При подъёме и установке любых железо-бетонных элементов использовать безопасные методы работы и соответствующее оборудование (например, ремни безопасности и другие) и обеспечить безопасность себя, окружающих и окружающей среды (избегать падения элемента, оседания и поломки).

При подъёме, погрузке и установке элементов нужно прежде всего следовать предписанию решений проектировщика и требований производителя к грузоподъёмному оборудованию. Должны быть использованы подходящие инструменты и надлежащие методы работы.

Балки можно поднимать только за подъёмные петли и складировать с использованием деревянных или пластмассовых подкладок, выравнивая их по линии подъёмных петель. Как правило, балки поднимаются непосредственно на стойку или на железную сторону столба над консолью, над выступом или над стальной потайной консолью. При подъёме угол стропа не должен превышать максимальный, указанный в проекте, установить допустимый угол относительно вертикальной оси.

При установке балок должен убедиться, что длина поддержки и используемые материалы соответствуют рабочему проекту.

В местах пересечения столбов и балок используют неопреновые „подушки“. Стропы снимаются с помощью подъёмника, строительных лесов, лестницы или специальных строп, которые можно открыть с помощью открывающегося шнура. Стропы можно снять только после того, как элементы закреплены и поддерживаются в соответствии с проектом.

На объекте принял:

(имя и подпись)

Дата: