

Seinaelementide paigaldus- ja kasutusjuhend

Kõikide elementide tõstmisel ja paigaldamisel tuleb kasutada ohutuid töövõtteid ja asjakohast turvavarustust (näiteks turvarakmed jne) ning tagada nii enda kui ümbritsevate isikute ja keskkonna ohutus (vältida elemendi kukkumist, vajumist, purunemist).

Elementide tõstmisel, ladustamisel ja paigaldamisel tuleb eelkõige järgida projekteerija poolt ette nähtud lahendusi ning tõstevahendite tootjapoolseid nõudeid. Kasutada tuleb sobilikke töövahendeid ning õigeid töövõtteid.

Seinaelemente tohib tõsta ainult tõsteasadest. Pööratava elemendi puhul tuleb kasutada projekteerija poolt ette nähtud lahendust (näiteks kahte kraanat). Paigaldamisel kasutatavad materjalid peavad vastama tööprojektile (tavapäraselt kasutatakse näiteks teras- või plastklotse). Elemendi ajutisel toestamisel tuleb arvestada elemendi raskuskeskmega. Ajutise toe kinnituse asukohad peavad olema elemendi raskuskeskme suhtes ülemises tsoonis ning asetatud sümmeetriliselt.

Seinaelementide tõstmiseks kinnitatakse tropid elemendi küljes olevate tõsteasade külge. Veendutakse, et tõstekonksud on lukustunud asendis ning tropid ei keerduks. Avadega seinalelementid tuleb avade kohalt täiendavalt toetada juhul, kui tehases paigaldatud toed ei ole piisavad või neid ei ole projektis ette nähtud (näiteks ajutise metalltoe puudumisel prussi kiilumine ukseava lahtisesse külge). Element sätitakse õigele kohale paigalduskangide abil. Element langetatakse kogu raskusega alusklotsidele ning toestatakse. Seejärel võib tropid eemaldada. Tropid eemaldatakse, kasutades selleks tõstukit, tellinguid, redelit või spetsiaalseid troppe, mida on võimalik avada avamismõõri abil. Troppide ketid peavad olema piisavalt pingul, et nende eemaldamise käigus ei tekiks ohtu lähedal asuvatele isikutele.

Mitmekihiliste (soojustusega) elementide puhul tuleb objektile tagada tingimused (s.h ladustamisel ja hoiustamisel) ja korraldada töö viisil, mis takistaks niiskuse tungimist elemendi sisekihtidesse. Kui elemente ladustatakse pinnasele siis peab olema pinnas sile ja tihendatud vältimaks elementi läbipaindeid. Alati paigaldada ajutusel ladustamisel elementide alla puitklotsid. Samuti peab olema pinnas sile ja tihendatud kui elemente paigaldatakse objektile ajutiselt tehasesest kaasa antud metallraamidele.

Objektile võttis vastu:

/ nimi ja allkiri /

Kuupäev: